

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PMF - PRÉ MISTURADO A FRIO (SEDE DO MUNICÍPIO) E CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO (VILA SÃO JOSÉ):
 PROPOSTA SICONV Nº: 027618/2021/MDR.
 CONTRATO DE REPASSE Nº: 916581/2021/MDR/CAIXA.
 PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO URBANO.

QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS
 BAIRRO AFONSO MOURÃO (SEDE DO MUNICÍPIO) E VILA SÃO JOSÉ (EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO)

| Item | Nome Rua | Comprimento | Largura das Ruas | | Passeio em Concreto | | Extensões | | Áreas | | |
|----------|--|---------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Incluso Sarjeta | Excluso Sarjeta | Extensão | Largura | Meio-fio | Sarjeta | Pavimentação | Regularização | Passeio |
| 1 | BAIRRO AFONSO MOURÃO (SEDE) - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PMF: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RUA PORTO ALEGRE | 615,25 | 6,90 | 6,00 | 1.188,20 | 1,50 | 1.188,20 | 1.188,20 | 3.691,50 | 4.245,23 | 1.782,30 |
| 1.2 | RUA BELA VISTA | 86,85 | 6,90 | 6,00 | 159,50 | 1,50 | 159,50 | 159,50 | 521,10 | 599,27 | 239,25 |
| 1.3 | RUA "C" | 64,00 | 6,90 | 6,00 | 128,00 | 1,50 | 128,00 | 128,00 | 384,00 | 441,60 | 192,00 |
| | Sub-total (Sede Município) --->>> | 766,10 | | | 1.475,70 | | 1.475,70 | 1.475,70 | 4.596,60 | 5.286,10 | 2.213,55 |
| 2 | VILA SÃO JOSÉ (EXPANSÃO URBANA) - CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | RUA SANTO ANTÔNIO | 105,40 | 5,90 | 5,00 | 199,00 | 1,50 | 199,00 | 199,00 | 527,00 | 621,86 | 298,50 |
| | Sub-total (Vila São José) --->>> | 105,40 | | | 199,00 | | 199,00 | 199,00 | 527,00 | 621,86 | 298,50 |
| | Total Geral (Sede + Vila São José) -----> | 871,50 | | | 1.674,70 | | 1.674,70 | 1.674,70 | 5.123,60 | 5.907,96 | 2.512,05 |

Campo Azul/MG, 16 de setembro de 2022.

Marcos Paulo Madureira Lopes
 Engº Civil - CREA 224.188/D- MG.