



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 9246761/2021/MDR/CAIXA. | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL/MG | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 01-2023.xls') | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS | MUNICÍPIO / UF CAMPO AZUL/MG. | BDI 1 26,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA VILA SÃO JOSÉ - CAMPO | | | | | | | | | 299.925,64 | |
| 1. | | | CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO EM RUAS DA VILA SÃO JOSÉ: | | | | | - | 299.925,64 | |
| 1.1. | | | CANTEIRO DE OBRAS: | | | | | - | - | |
| - | SINAPI | 0001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (A CARGO DA PREFEITURA) | UNID. | 1,00 | | BDI 1 | - | - | RA |
| 1.2. | | | PLACA DE OBRA: | | | | | - | 1.534,08 | |
| 1.2.0.1. | SETOP OUTUBRO. 2022 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1,00 | 1.213,86 | BDI 1 | 1.534,08 | 1.534,08 | RA |
| 1.3. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | - | 679,12 | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 930,30 | 0,58 | BDI 1 | 0,73 | 679,12 | RA |
| 1.4. | | | TERRAPLENAGEM: | | | | | - | 4.784,28 | |
| 1.4.0.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.891,02 | 2,00 | BDI 1 | 2,53 | 4.784,28 | RA |
| 1.5. | | | PAVIMENTAÇÃO: | | | | | - | 141.585,90 | |
| 1.5.0.1. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1.611,93 | 68,05 | BDI 1 | 86,00 | 138.625,98 | RA |
| 1.5.0.2. | SINAPI | 94273 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 72,00 | 32,53 | BDI 1 | 41,11 | 2.959,92 | RA |
| 1.6. | | | DRENAGEM: | | | | | - | 59.904,26 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 604,30 | 78,44 | BDI 1 | 99,13 | 59.904,26 | RA |
| 1.7. | | | TRANSPORTES: | | | | | - | 7.481,55 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (AREIA PARA COLCHÃO DE ASSENTAMENTO) | M3xKM | 9.013,91 | 0,66 | BDI 1 | 0,83 | 7.481,55 | RA |
| 1.8. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | | | | | - | 21.749,29 | |
| 1.8.1. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: | | | | | - | 19.817,29 | |
| 1.8.1.1. | SICRO | 5213417 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA METÁLICA N.º 16, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + TIPO III, PADRÃO DENATRA - REGULAMENTAÇÃO (R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA) | M2 | 1,80 | 443,10 | BDI 1 | 559,99 | 1.007,98 | RA |
| 1.8.1.2. | SICRO | 5213417 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA METÁLICA N.º 16, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + TIPO III, PADRÃO DENATRA - ADVERTÊNCIA (A-32b - PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES) | M2 | 8,64 | 443,10 | BDI 1 | 559,99 | 4.838,31 | RA |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 9246761/2021/MDR/CAIXA. | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO AZUL/MG | APelido DO EMPREENHIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI (ND: 'Referência 01-2023.xls') | DATA BASE 01-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS | MUNICÍPIO / UF CAMPO AZUL/MG. | BDI 1 26,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA VILA SÃO JOSÉ - CAMPO | | | | | | | | | 299.925,64 | |
| 1.8.1.3. | SICRO | 5213855 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO CHAPA N.º 14 - DN 50 MM - COMPRIMENTO: 3,50 M, INCLUINDO CANTONEIRAS, PARAFUSOS E PINTURA | UNID. | 30,00 | 368,49 | BDI 1 | 465,70 | 13.971,00 | RA |
| 1.8.2. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL: | | | | | - | 1.932,00 | |
| 1.8.2.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 67,20 | 22,75 | BDI 1 | 28,75 | 1.932,00 | RA |
| 1.9. | | | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS: | | | | | - | 1.501,44 | |
| 1.9.0.1. | SINAPI-I | 00013521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 12,00 | 99,00 | BDI 1 | 125,12 | 1.501,44 | RA |
| 1.10. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | | | | | - | 60.705,72 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 63,45 | 706,99 | BDI 1 | 893,49 | 56.691,94 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI-I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | 51,36 | 61,84 | BDI 1 | 78,15 | 4.013,78 | RA |
| - | SINAPI | 0212 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS (A CARGO DA PREFEITURA) | M2 | 1.891,02 | | BDI 1 | - | - | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO AZUL/MG.

Local

terça-feira, 7 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES

CREA/CAU: 224.188/D-MG

ART/RRT: 0