| | | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUS | TOS | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL | | | | | ISS CORPADO 5 A N | | | DATA: 27/03/2023 | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO | | | | | ISS COBRADO 5,0 % FOLHA №: 01/02 | | | Nº: 01/02 | |
| LOCAL: RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RU COSTA, RUA SEVERINO E RUA SÓTERO SOARES - CENTRO E RUA "D" BAIRRO VILA MARIA. | | | | A ANTÖNIO | FORMA DE EXECUÇÃO: | | | | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA OUTUBRO/2022 - DESONERADA, SINAPI/MG JANEI DESONERADA E SICRO/DNIT - OUTUBRO/2022 - DESONERADA | | | | IRO/2023 - | () DIRETA | | (X) INDIRETA | | |
| | RAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS | | | | BDI ADOTADO: | | 30,72% | | |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL | |
| 4.4 | | ı | 1.0 - PLACA DE OBRA PADRÃO PREFEITU PLACA DE OBRA: | IRA | | 1 | ı | | |
| 1.01 | ED-28427 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1,00 | 1.313,86 | 1.717,48 | 1.717,48 | |
| | | | Sub-total> 2.0 - PREVIMENTAÇÃO COMPLETA EM PMF - RUAS DIVERSAS (VER PROJETAL) | O F QUADRO | DE ÁREAS E | MEDIDAS) | | 1.717,48 | |
| 2.1 | | | SERVIÇOS PRELIMENARES: | | 2272.102 | | | | |
| 2.1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | М | 1.806,00 | 0,58 | 0,76 | 1.372,56 | |
| 2.2 | | | Sub-total> TERRAPLENAGEM: | | | | | 1.372,56 | |
| 2.2.1 | RO-41081 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M2 | 3.796,90 | 1,17 | 1,53 | 5.809,26 | |
| 23 | | | Sub-total> PAVIMENTAÇÃO: | • | | | | 5.809,26 | |
| 2.3.1 | RO-43113 | SEINFRA | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 569,54 | 21,14 | | 15.736,39 | |
| 2.3.2 | 4743 RO-51228 | SINAPI-I SEINFRA | CASCALHO DE CAVA - (A CARGO DA PREFEITURA) IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, | M3 M2 | | (A CARGO DA | | 17 404 00 | |
| 2.3.3 | | | EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL | | 3.253,10 | | | 17.404,09 | |
| 2.3.4 | RO-51229 | SEINFRA | BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3.253,10 | 2,17 | 2,84 | 9.238,80 | |
| 2.3.5 | RO-14021 | SEINFRA | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DAMASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | М3 | 97,59 | 734,05 | 959,55 | 93.642,48 | |
| 2.4 | | | Sub-total> DRENAGEM: | | | | | 136.021,76 | |
| 2.4.1 | ED-51139 | SEINFRA | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) | М | 1.179,40 | 51,19 | 66,92 | 78.925,45 | |
| 2.4.2 | ED-14763 | SEINFRA | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | М | 1.064,00 | 38,76 | 50,67 | 53.912,88 | |
| 2.5 | | | Sub-total> TRANSPORTES: | | | | | 132.838,33 | |
| 2.5.1 | | | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE: | | | | | | |
| 2.5.1.1 2.5.2 | RO-41340 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 20,10 A 25,0 KM (MATERIAL PARA BASE - DMT = 22,60 KM) TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: | M3xKM | 12.871,60 | 1,46 | 1,91 | 24.584,76 | |
| 2.5.2.1 | RO-41376 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30 IMPRIMAÇÃO - RR2C PINTURA DE LIGAÇÃO E RL-1C PMF) (REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - DMT = 585,20 KM) | | 12.944,62 | 0,80 | 1,05 | 13.591,85 | |
| 2.5.3.1 | RO-41352 | SEINFRA | TRANSPORTE DE AGREGADOS (AREIA E BRITA): TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA PARA MASSA CBUQ) (JAZIDA EM IBIAÍ - DMT = 74,10 KM) | M3xKM | 1.395,30 | 1,20 | 1,57 | 2.190,62 | |
| 2.5.3.2 2.5.4 | RO-41352 | SEINFRA | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA PARA MASSA CBUQ) (BRITADOR EM BRASÍLIA DE NINAS - DMT = 74,20 KM) TRANSPORTE DE MASSA PMF: | МЗхКМ | 8.450,64 | 1,20 | 1,57 | 13.267,50 | |
| 2.5.4.1 | RO-14031 | SEINFRA | TRANSPORTE DE PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE < 10,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (DESDE A USINA NO GINÁSIO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - DMT= 1,00 KM) | МЗхКМ | 97,59 | 3,16 | 4,13 | 403,05 | |
| $\vdash \vdash$ | | | Sub-total> VALOR TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO COMPLETA | DE RUAS DI | VERSAS> | | | 54.037,78 330.079,69 | |
| | | | , | | | | | 2 30.07 0,00 | |
| | | 3. | 0 REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS EM PMF - (VER PI | ROJETO E QL | JADRO DE ÁRI | EAS E MEDIDAS | S) | | |
| 3.1 | 4011212 | SICRO/ | SERVIÇOS PRELIMENARES: VARREDURA DE SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | MO | 2.000.44 | 0.00 | 0.00 | 044.44 | |
| 3.1.1 | 4011212 | DNIT | ASFÁLTICO Sub-total> | M2 | 3.930,11 | 0,06 | 0,08 | 314,41 314,41 | |
| 3.2 | | | REPERFILAMENTO: | | | | | ,,,, | |
| 3.2.1 | RO-51229 | SEINFRA | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) PRĒ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS | M2 | 3.930,11 | 2,17 | 2,84 | 11.161,53 | |
| 3.2.2 | RO-14021 | SEINFRA | AGREGÁDOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DAMASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 78,60 | 734,05 | 959,55 | 75.420,63 | |
| 3.3 | | | Sub-total> RECAPEAMENTO: | | | | <u> </u> | 86.582,16 | |
| 3.3.1 | RO-51229 | SEINFRA | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3.930,11 | 2,17 | 2,84 | 11.161,53 | |
| 3.3.2 | RO-14021 | SEINFRA | BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) PRĒ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DAMASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | М3 | 78,60 | 734,05 | 959,55 | 75.420,63 | |
| | | | ATE A PISTA) Sub-total> | | | | | 86.582,16 | |
| | | | | | | | | | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL OBRA: PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO | | | | | ISS COBRADO 5,0 % | | DATA: 27/03/2023 FOLHA №: 02/02 E EXECUÇÃO: | |
|--|------------|-----------|--|------------|---------------------|-----------------------------|---|-------------|
| | | | | | | | | |
| LOCAL: RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RUA ANTÓNIO COSTA, RUA SEVERINO E RUA SÓTERO SOARES - CENTRO E RUA "D" BAIRRO VILA MARIA. | | | | | | FORMA DI | | |
| | | | ETOP/SEINFRA OUTUBRO/2022 - DESONERADA, SINAPI/MG JANE TUBRO/2022 - DESONERADA | IRO/2023 - | () | DIRETA | (X) | INDIRETA |
| PRAZO D | E EXECUÇÃO | : 60 DIAS | | | BDI ADOTADO: 30,72% | | | ,72% |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 3.4 | | | TRANSPORTES: | | | | | |
| 3.4.1 | | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO: | | | | | |
| 3.4.1.1 | RO-41376 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30 IMPRIMAÇÃO - RR2C PINTURA DE LIGAÇÃO E RL-1C PMF) (REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - DMT = 585,20 KM) | TxKM | 17.936,38 | 0,80 | 1,05 | 18.833,2 |
| 3.4.2 | | | TRANSPORTE DE AGREGADOS (AREIA E BRITA): | | | | | |
| 3.4.2.1 | RO-41352 | SEINFRA | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA PARA MASSA PMF) (JAZIDA EM IBIAÍ - DMT = 74,10 KM) | МЗхКМ | 2.248,19 | 1,20 | 1,57 | 3.529,6 |
| 3.4.2.2 | RO-41352 | SEINFRA | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA PARA MASSA PMF) (BRITADOR EM BRASÍLIA DE NINAS - DMT = 74,20 KM) | МЗхКМ | 13.611,99 | 1,20 | 1,57 | 21.370,8 |
| 3.4.3 | | | TRANSPORTE DE MASSA PMF: | | | | | |
| 3.4.3.1 | RO-14031 | SEINFRA | TRANSPORTE DE PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE < 10,00 KM (VOLUME COMPACTADO) (DESDE A USINA NO GINÁSIO ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS - DMT= 1,00 KM) | МЗхКМ | 157,20 | 3,16 | 4,13 | 649,2 |
| | | | Sub-total> | | | | | 44.382,9 |
| | | | VALOR TOTAL DO REPERFILAMENTO E RECAPEAN | IENTO DE F | RUAS DIVERS | SAS> | | 217.861,6 |
| | | | TOTAL GERAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO + REPERFILAMENT) | D . DECAD | EAMENTO) | | | 549.658.82 |

| | TOTAL GERAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO + REPERFILAMENT | O + RECAPEAMENTO)>>> | 54 |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Campo Azul/MG, 27 de março | o de 2023. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Marcos Paulo Madureira Lopes | Oseas Almeida Júnior | |
| | Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG. | Prefeito Municipal de Campo Azul/MG | |
| | | | |