

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL

Obra: **PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO**
 Local : **RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RUA ANTÔNIO COSTA, RUA SEVERINO E RUA SÓTERO SOARES - CENTRO E RUA "D" BAIRRO VILA MARIA**
 Município : **CAMPO AZUL/MG.**
 Data: **27 DE MARÇO DE 2023.**
 Fonte: **RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS RUAS DIVERSAS DO CENTRO - CAMPO AZUL/MG

Item	Nome Rua	Comprimento	Largura das Ruas		Extensões		Áreas			Observações
			Incluso Sarjeta	Excluso Sarjeta	Meio-fio	Sarjeta	Pavimento	Sarjetas	Regularização	
1.0	PAVIMENTAÇÃO COMPLETA - (TERRAPLENAGEM, BASE, CAPA PMF, MEIO-FIO E SARJETAS) - RUAS DIVERSAS:									
1.1	RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO	106,50	6,00	5,00	213,00	213,00	532,50	106,50	639,00	
1.2	RUA LUÍS RUAS	143,10	7,00	6,00	286,20	286,20	858,60	143,10	1.001,70	
1.3	RUA ZEZINHO DE BIDUCA	158,20	7,00	6,00	316,40	316,40	949,20	158,20	1.107,40	
1.4	RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA	58,20	4,00	4,00	116,40	0,00	232,80	0,00	232,80	Rua sem Sarjeta
1.5	RUA "D" - BAIRRO VILA MARIA	136,00	6,00	5,00	272,00	272,00	680,00	136,00	816,00	
	TOTAL PAVIMENTAÇÃO COMPLETA ---->>	602,00			1.204,00	1.087,60	3.253,10	543,80	3.796,90	
2.0	REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUAS DIVERSAS:									
2.1	RUA ZEZINHO DE BIDUCA	69,45	12,23	12,23			849,37			Largura Média
2.2	RUA LUÍS RUAS (TRECHO LR1)	10,20	10,20	9,20			93,84			
2.3	RUA LUÍS RUAS (TRECHO LR2)	34,70	7,80	7,80			270,66			Largura Média
2.4	RUA LUÍS RUAS (TRECHO LR3)	10,55	7,93	7,93			83,66			Largura Média
2.5	RUA LUÍS RUAS (TRECHO LR4)	65,80	8,50	8,50			559,30			Largura Média
2.6	RUA LUÍS RUAS (TRECHO LR5)	variável	variável	variável			77,31			Área extraída de Auto Cad
2.7	RUA SEVERINO (TRECHO SV1)	34,95	7,85	7,85			274,36			Largura Média
2.8	RUA SEVERINO (TRECHO SV2)	66,05	4,98	4,98			328,93			Largura Média
2.9	RUA ANTÔNIO COSTA (TRECHO AC1)	17,65	6,50	6,50			114,73			Largura Média
2.10	RUA ANTÔNIO COSTA (TRECHO AC2)	47,75	7,20	7,20			343,80			Largura Média
2.11	RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA (TRECHO RA1)	40,70	7,85	7,85			319,50			Largura Média
2.12	RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA (TRECHO RA2)	64,35	4,58	4,58			294,72			Largura Média
2.13	RUA SÓTERO SOARES (TRECHO SS1)	30,80	7,85	7,85			241,78			Largura Média
2.14	RUA SÓTERO SOARES (TRECHO SS2)	variável	variável	variável			78,16			Área extraída de Auto Cad
	TOTAL RECAPEAMENTO ---->>	492,95					3.930,11			
	TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO ----->	1.094,95			1.204,00	1.087,60	7.183,21	543,80	3.796,90	

Campo Azul/MG, 27 de Março de 2023.

Marcos Paulo Madureira Lopes
 Eng° Civil - CREA 224188/D - MG.
 Responsável Técnico

Oseas Almeida Júnior
 Prefeito Municipal de Campo Azul/MG.